BESCHLUSSVORLAGE	Referat	Referat VI
V0981/17 öffentlich	Amt Kostenstelle (UA)	Tiefbauamt 6300
	Amtsleiter/in Telefon Telefax E-Mail	Hoferer, Walter 3 05-2340 3 05-2342 tiefbauamt@ingolstadt.de
	Datum	01.12.2017

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	30.01.2018	Entscheidung	
Finanz- und Personalausschuss	01.02.2018	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Abbruch des Hauptbahnhofsteges

hier: Projektgenehmigung (Referent: Herr Ring)

Antrag:

- 1. Die Projektgenehmigung für den Rückbau des Fußgängersteges über den Hauptbahnhof wird erteilt.
- 2. Die Kosten in Höhe von 590.000 € (Planungs-und Baukosten) werden zur Kenntnis genommen und genehmigt.
- 3. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 590.000 € stehen unter der Haushaltsstelle 630000.952000.7 (Brückensanierungen) zur Verfügung.
- 4. Der Fußgängersteg über den Hauptbahnhof ist zu entwidmen, da er nach Rückbau jegliche Verkehrsbedeutung verloren hat.

gez.

Alexander Ring Berufsmäßiger Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen:					
Ent	stehen Kosten:	⊠ ja □ nein			
wen	ın ja,				
Einmalige Ausgaben 590.000 €		Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt			
Jährliche Folgekosten		☐ im VWH bei HSt: ☐ im VMH bei HSt:	Euro:		
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)		☐ Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:		
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)		von HSt:			
			Euro: 590.000		
	Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.				
	Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden.				
	Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.				

Kurzvortrag:

1. Bestehende Situation

Der Steg über den Hauptbahnhof wurde 1963/64 gebaut. 1985 wurde der östliche Überbau erneuert.

Das Bauwerk quert mit 7 Feldern den Hauptbahnhof und schafft eine direkte Verbindung von der Martin-Hemm-Straße zum Hauptbahnhof.

Die Gesamtspannweite beträgt 180,90 m, die Breite 2,20 m, was einer Brückenfläche von ca. 398 m² entspricht.

Nach Fertigstellung der neuen Fußwegunterführung wird der Steg, einschließlich der Treppenanlagen und Stützen, rückgebaut, um somit die anstehenden Sanierungskosten, sowie die aufwendigen Unterhaltskosten einzusparen.

2. Schadensbeschreibung

Die Standsicherheit der Fußgängerbrücke ist hinsichtlich der mangelnden Ableitung der längsgerichteten Horizontalkräfte beeinträchtigt.

Die Gebrauchstauglichkeit ist bei bestimmten Verkehrslasten (Menschenmengen) stark

beeinträchtigt.

Ein Trennriss beim Fundament WL Ost zeigt eine Überbeanspruchung des Fundamentes. An den Betonsockeln befinden sich bereits Risse und Betonabsprengungen infolge korrodierter Bewehrung.

Die Dauerhaftigkeit ist zudem durch den schadhaften Dünnbelag, den darunter liegenden Anrostungen des Bodenbleches, der undichten Übergangskonstruktion und den rostigen und verschobenen Lagern beeinträchtigt.

Zudem weist die östliche Treppenanlage inklusive Unterkonstruktion mehrfach starke Korrosionssowie Frost –Tausalzschäden auf.

An den nicht zugänglichen Bereichen über der Gleisanlage und an Stellen, die auch bei der Teilerneuerung nur erschwert für die Vorbereitung durch Strahlen zugänglich waren, befinden sich Lücken und Schäden im Korrosionsschutz. Ablagerungen auf den Untergurten, wie z. B. schadensträchtiger Vogelkot und undichte Übergangskonstruktionen haben bereits zu mehrfachen Unterrostungen geführt.

3. Baudurchführung und Bauzeiten

Es erfolgt ein segmentweiser Rückbau des Überbaues durch den Einsatz von Schienen – und Autokränen.

Das Rückbaukonzept ist auf dem beiliegenden Plan dargestellt.

Dabei sind folgende Arbeitsschritte auszuführen:

- Einfahrt des Schienenkranes
- Verziehen der Oberleitungen für je 2 Gleise beim Aushub der Segmente S1 bis S5
- Aufbau Schienenkran
- Anschlagen des Segments
- Durchführen des Trennschnittes oder lösen des Kopfplattenstoßes
- Schwenken, Drehen und Ablegen des Segments
- Abfahrt auf Flachwagen aus Bahnhofsbereich bis zur Laderampe im Bahnhofsbereich südlich des Fußgängersteges
- Wiederherstellung der Oberleitungen
- Entladung vom Flachwagen, ggf. weitere Zerlegung, Abtransport

Für dieses Rückbaukonzept, die Gleissperrungen und die sonstigen Beeinträchtigungen (Bahnsteige, WC – Anlage, Rangierbetrieb) erfolgt eine Abstimmung mit den Beteiligten der Deutschen Bahn.

Für das Rückbaukonzept wurde eine Vorstatik erstellt.

Der Rückbau des Steges soll im November 2018 stattfinden. Die notwendigen Sperrpausen wurden bei der Bahn beantragt.

4. Verkehrsführung

Für den Abbruch des Segments 8 und der Treppenanlage Ost sind Voll- und Teilsperrungen der Martin-Hemm-Straße erforderlich.

5. Kosten

Die geschätzten Kosten zum geplanten Rückbau betragen ca. 590.000 € +/- 10% (brutto).