

BESCHLUSSVORLAGE (INKB) V0545/18 öffentlich	Referat	
	Amt	Ingolstädter Kommunalbetriebe
	Kostenstelle (UA)	INKB
	Amtsleiter/in	Schwaiger, Thomas, Dr.
	Telefon	3 05-33 00
	Telefax	3 05-33 09
E-Mail	thomas.schwaiger@in-kb.de	
Datum	21.06.2018	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe	12.07.2018	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Projektgenehmigung: Kanalsanierung Georgstraße in Unterhaunstadt
(Referent Dr. Schwaiger)

Antrag:

1. Die Projektgenehmigung mit einem Gesamtkostenvolumen von 625.000 EUR netto für die Kanalsanierung in der Georgstraße, Ortsteil Unterhaunstadt wird erteilt.
2. Der Vorstand wird ermächtigt, den Auftrag für die Bauleistungen in der Georgstraße einschließlich Hauenstattplatz und Hochweg (Teilstück) zu vergeben, sofern nach der Submission der wirtschaftlichste Angebotspreis die berechneten Baukosten von 520.000 EUR netto um nicht mehr als 10% übersteigt.

Dr. Thomas Schwaiger
Vorstand

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 625.000 EUR netto	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input checked="" type="checkbox"/> im Vermögensplan 2017/18 <input type="checkbox"/> im Erfolgsplan	Euro: 50.000
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt: <input checked="" type="checkbox"/> Anmeldung zum Wirtschaftsplan 2018/19	Euro: 575.000

Kurzvortrag:

Das Tiefbauamt Ingolstadt plant im Jahr 2019 eine umfangreiche Baumaßnahme in der Georgstraße in Unterhaunstadt durchzuführen. Dies beinhaltet die Erneuerung des Straßenbelags sowie der Gehwege. In Vorbereitung dieser Maßnahme wurde von INKB im Frühjahr 2018 eine TV-Befahrung der Schmutz- und Regenwasserkanäle (Trennsystem), einschließlich der Hausanschlüsse durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche, teilweise massive Schäden im Kanalbestand festgestellt. Undichtigkeiten im Schmutzwasserkanal (im Grundwasser liegend) führen darüber hinaus zu einem erhöhten Anteil an Fremdwasser.

Im Vorfeld der Straßensanierung sind in Abstimmung mit dem Tiefbauamt ab Herbst 2018 umfangreiche Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen am Kanalsystem im Bereich der Georgstraße geplant. Das Bauvorhaben teilt sich in eine offene und eine geschlossene Baumaßnahme. Um die statische Funktionsfähigkeit wiederherzustellen, werden in kleineren offenen Baustellen stark beschädigte Kanalabschnitte repariert bzw. ausgetauscht. Im Anschluss erfolgt in geringerem Umfang die Sanierung der Kanal- und Revisionsschächte. Abschließend werden weniger beschädigte Kanäle mittels Schlauchliner-Verfahren wieder hergestellt. Baubeginn ist im Oktober 2018 vorgesehen. Der Abschluss der Kanalinstandsetzung ist Ende 2018 geplant.

Für die Baumaßnahme wurden Projektkosten in Höhe von 625.000 EUR netto berechnet. Davon entfallen 520.000 EUR netto auf die Baukosten, 60.000 EUR netto auf Ingenieurkosten und 45.000 EUR netto auf Baunebenkosten.