



- Legende Versorgungsleitungen**  
 Die Eintragungen der Versorgungsleitungen in diesem Plan dient nur der unverbindlichen Unterrichtung des Bauunternehmers und entbindet ihn nicht von der Verpflichtung, sich über genaue Lage, Tiefe und Vollständigkeit der tatsächlich vorhandenen Leitungen bei den zuständigen Stellen zu erkunden.
- Wasser Versorgungsleitung
  - Wasser Schutzrohre
  - - - Wasser Versorgungsleitung stillgelegt
  - Gas Leitung MD
  - - - Gas Schutzrohre
  - - - Gas Leitung stillgelegt MD
  - - - Gas Leitung ND
  - - - Gas Hauptleitung HD
  - - - Strom Niederspannungskabel
  - - - Strom Niederspannungskabel stillgelegt
  - - - Strom Straßenbeleuchtung stillgelegt
  - - - Strom Mittelspannung Leitung
  - - - Strom Mittelspannung Leitung stillgelegt
  - - - Strom Trasse
  - - - Strom Rohre

- Legende:**
- TP Tiefpunkt
  - HP Hochpunkt
  - Geländeneigung
  - Standort Versickerungsanlage (VA)
  - Kanalplanung neu
  - KRB 0.../20 Punkt Kernbohrung

**Verkehrsbelastung:**  
 Fauststraße 7.500 Kfz pro 24 h  
 Schrobenshauser Str. 10.600 Kfz pro 24h



**Versickerungsanlage**  
 System RAUSSIKO HydroMaxx mit nachgeschalteter Box-Rigole  
 mhGW = 364,35 m NN  
 GOK = 367,00 m NN  
 Δ H = ~2,65 m  
 Box-Rigolen = 480 m²

Nr.	Bearbeitet	Datum	Änderung
Bauherr: <b>Stadt Ingolstadt</b> Tiefbauamt - Straßenunterhalt Spitalstraße 3, 85049 Ingolstadt			
Projekt: <b>Straßenentwässerung</b> Fauststraße, Schrobenshauser Straße, Zone 2			
Planbezeichnung: <b>Lageplan Zone 2, Bauphase 1 + 2</b>			
bearbeitet:	Datum	Name	Phase
gezeichnet:	17.11.2020	Ludwig	Entwurfsplanung
geprüft:			Plan-Nr.
Planer			<b>03-LP-02</b>
 HINGEL INGENIEURE für Bauwesen München, den 17.11.2020	Anlage	-	Maßstab
			1:500
	Planident-Nr./Datei:	19006-02R-03-LP-02	
	Planabmessungen	19006R Fauststraße.ctb	
Bemerkung		1189x420	