



Auszug aus den Brandschutzanforderungen:

die geplante Erweiterung der Containeranlage an der Lessingschule ist aus brandschutztechnischer Sicht denkbar wenn folgende Randbedingungen eingehalten werden:

direkter Ausgang ins Freie zwischen dem bestehenden Containern und den neu geplanten (Abstand mind. 2,5m, Verbindungsmodul mit Ausgangstür  $b > 1,00\text{m}$ )

wenn die neuen Container ohne nachweisbare Feuerwiderstandsdauer ausgeführt werden (momentan so geplant) - Ausführung einer Brandmeldeanlage mit automatischen Meldern in allen Räumen als Erweiterung zur bestehenden Anlage der Schule

Projekt	Erweiterung Lessingschule		
Bauherr	HBA Stadt Ingolstadt		
Plan	Lageplan		
Planverfasser <b>architekturbüro raum-modul</b> Unterer Graben 34 85049 Ingolstadt	0841-370 77 94 0841-370 77 95 info@raum-modul.de	Datum 16.04.2015 Gezeichnet FS Geprüft -- Maßstab 1 : 1000	Projektnummer <b>BV 355</b> Plannummer <b>LP 05</b>